ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Образец сметы на ремонт комнаты

Смета DEMO 01 | Условный объект 20 м² | Валюта GEL

Учебный расчет показывает структуру сметы. Все цены придуманы для примера и не являются действующими расценками или предложением AURI PROJECTS.

Допущения: пол 20 м², стены под отделку 45 м², монтаж плинтуса 18 м. Основания готовы к отделке; объемы и запас материалов условные.

Работы

№	Работа или материал	Кол-во	Ед.	Цена GEL	Сумма GEL
1	Подготовка и грунтование стен	45	м²	8	360
2	Окраска стен в два слоя	45	м²	8	360
3	Укладка ламината	20	м²	12	240
4	Монтаж плинтуса	18	м	5	90
5	Уборка после работ	20	м²	3	60

Итого работы 1 110 GEL

Материалы

№	Работа или материал	Кол-во	Ед.	Цена GEL	Сумма GEL
6	Грунт, шпаклевка и расходники	1	компл.	120	120
7	Краска для стен	10	л	15	150
8	Ламинат с запасом на подрезку	22	м²	30	660
9	Подложка под ламинат	22	м²	5	110
10	Плинтус и комплектующие	20	м	8	160

Итого материалы 1 200 GEL

Общая сумма примера 2 310 GEL

Что не включено: демонтаж, выравнивание пола, сплошное оштукатуривание, потолок, электрика, сантехника, доставка и вывоз мусора. Расходники включают защитную пленку и мелкие материалы для подготовки стен.

Налоги и НДС: не рассчитаны. Налоговый режим и применимость НДС в этом образце не заданы. Реальная смета требует замера, согласования состава работ, материалов, налогов и условий оплаты.